

**Leistungsfähigkeit des Gerinne und der Querbauwerke  
-Zufluss 1-  
(IST-Zustand)**

Station [km+m]	KUK [mNHN]	Böschung [mNHN]	Leistung [m³/s]	Gerinne [a]	Leistung [m³/s]	Bauwerk [a]	Beschreibung
0+015		417,41	1,41	HQ10			
0+047	417,96	419,25	2,66	HQ100	1,76	HQ20	BW2
0+074		417,78	0,69	HQ2			
0+106		418,36	1,07	HQ5			
0+113	418,97	419,67	2,66	HQ100	2,66	HQ100	BW1
0+120		418,61	1,16	HQ10			
0+151		418,90	0,88	HQ5			
0+173		419,10	0,56	HQ2			
0+229		419,71	2,19	HQ100			