

**Leistungsfähigkeit des Gerinne und der Querbauwerke  
-Zufluss 2-  
(PLAN-Zustand)**

Station [km+m]	max. KUK [mNHN]	Böschung [mNHN]	Leistung [m³/s]	Gerinne [a]	Leistung [m³/s]	Bauwerk [a]	Beschreibung
0+003	434,53	434,83	0,05	HQ2	< 0,04	< HQ1	BW2
0+147	439,07	439,57	0,2	HQ50	0,04	HQ1	BW1
0+173		439,59	0,2	HQ50			
0+200		443,25	0,5	HQEX			
0+234		444,00	0,5	HQEX			
0+264		445,17	0,5	HQEX			
0+268		447,53	0,5	HQEX			